

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Kr. Jadwigi 20
88-100 Inowrocław

Kosztorys Nakładczy

Nazwa budowy: Awaryjne usunięcie namułu przy wlocie i wylocie upustu dennego zapory bocznej w
Koludzie Małej

Adres budowy: m. Koluda Mała, gm. Janikowo, pow. Inowrocław,
Obiekt: Zapora boczna w Koludzie Małej (Jezioro Pakoskie)

Data oprac.: 2020-02-12

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-11, KNR 2-01, KNR 4-05, KNNR 6

Waluta: PLN

Sporządził:

Rafał Gotowski

Sprawdził:

Dyrektor ZZI

Książka Przedmiarów

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | <i>KNR 2-11 1004-0301-060</i>
<i>Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi 0,40 m³ na pontonie. III</i>
<i>kategoria robót</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 400,00 m ³ |
| 2 | <i>KNR 2-01 0205-03-060</i>
<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ z transportem</i>
<i>urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II</i>
<i>(B.I.nr 8/96)</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 100,00 m ³ |
| 3 | <i>KNR 2-11 1101-0101-034</i>
<i>Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odległość do 0,5 km</i>
<i>samochodem skrzyniowym.</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 800,00 t |
| 4 | <i>KNR 2-11 1101-0801-034</i>
<i>Transport lądowy materiałów do 0,5 km samochodem skrzyniowym. Dodatek</i>
<i>za każde dalsze 0,5 km nie dalej jak 3 km</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 800,00 t |
| 5 | <i>KNR 4-05 2101-07-040</i>
<i>Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych</i>
<i>wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,80 m</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 40,00 m |
| 6 | <i>KNR 2-01 0234-09-050</i>
<i>Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyimi. Grunt kategorii</i>
<i>III (B.I.nr 8/96)</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 320,00 m ² |
| 7 | <i>KNNR 6 0112-010-050</i>
<i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po</i>
<i>zagęszczeniu 20 cm</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 720,00 m ² |

Kosztorys nakładczy

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Wsp. Zagreg.	Cena	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KNR 2-11 1004-0301 -060	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi 0,40 m ³ na pontonie. III kategoria robót <i>Obmiar = 400,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m ³							
2	KNR 2-01 0205-03-0 60	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) <i>Obmiar = 100,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m ³							
3	KNR 2-11 1101-0101 -034	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odległość do 0,5 km samochodem skrzyniowym. <i>Obmiar = 800,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	t							
4	KNR 2-11 1101-0801 -034	Transport lądowy materiałów do 0,5 km samochodem skrzyniowym. Dodatek za każde dalsze 0,5 km nie dalej jak 3 km <i>Obmiar = 800,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	t							
5	KNR 4-05 2101-07-0 40	Kanaly sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Kanaly o średnicy 0,80 m <i>Obmiar = 40,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu:	m							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								
6	KNR 2-01 0234-09-0 50	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) <i>Obmiar = 320,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2							
			%							
			%							
			%							
7	KNNR 6 0112-010- 050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <i>Obmiar = 720,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2							
			%							
			%							
			%							