

PRZEDMIAR PRAC**„Konservacja kanału Jastrzębka w km 0+000 – 4+200 dł. 4,2 km gm. Zwierzyn
pow. strzelecko-drezdenecki”**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem 2 x 2,5 m 4200* 2*2,5	m ² m ²	21 000,000	
				RAZEM	21 000,000
2	kalkulacja własna cena zakładowa	Mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy szer. lustra wody 3,0 m oraz usuwanie zatorów na trasie cieku 4200 *3,0	m ² m ²	12 600,000	
				RAZEM	12 600,000
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia występują- cych na trasie cieku tj. w km 0+000 - 4+200 0,2	ha ha	0,200	
				RAZEM	0,200
4	kalkulacja własna - norma za- kładowa	zrąbkowanie wyciętych krzaków/ gałęzi gęstość 3000 szt/ha szt.0,07 mp 0,2*3000*0,07	mp mp	42 000	
				RAZEM	42 000